



LEGENDA

- Tomada alta a 2,20m do piso
- Tomada média a 1,20m do piso (2 módulos)
- Tomada baixa a 30cm do piso (2 módulos)
- Interruptor simples a 1,20m do piso (1 módulo)
- Interruptor duplo a 1,20m do piso
- Interruptor triplo a 1,20m do piso (3 módulos)
- Luminária sobrepor - teto 2x20w
- Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
- Quadro de distribuição para telefone
- Refletor Retangular Fechado
- Tomada de luz no piso
- Tomada para Telefone
- Caixa de Passagem para Telefone
- Caixa de passagem com haste de aterramento
- Caixa de Inspeção

01 Elétrico

ESC.: 1/75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



* QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, IMPLICA NO CANCELAMENTO DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).
 * NA OCORRÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE TODO E QUALQUER SERVIÇO, DEVERÁ SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO, ANTES DA EXECUÇÃO.
 * O PROFISSIONAL HABILITADO, RESERVA OS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, AO ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 5.988 DO CÓDIGO CIVIL.
 * A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E A COMPRA DOS MATERIAIS NÃO É RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO.
 * REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA, INICIALMENTE O LOCAL DE ATERRO DEVE SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM DE TERRA PURA, PARA QUE FUTURAMENTE NÃO OCORRAM TRINCAS E SOLAPAMENTO DO PISO.
 * APLICAR 2 DEMÃOIS DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE A VIGA BALDRAME, ENVOLVENDO A PARTE SUPERIOR, E TAMBÉM 30 CM NAS LATERAIS, POR TODA A SUA EXTENSÃO.

CARIMBO: _____ ASSINATURA: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 KELLY SILVA DO CARMO
 ASSESSORA DE PLANEJAMENTO
 CAU A1634542

TÍTULO: PROJETO ELETRICO	MATRÍCULA: 7.316
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	DESENHO: PÂMELLA BELASQUE
REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA - 640,24M²	DATA: SETEMBRO 2020
LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ DE ANCHIETA, 82 - BAIRRO: BOA VISTA	ESCALA(S): INDICADAS
CIDADE/ESTADO DA OBRA: SIQUEIRA CAMPOS / PR	FOLHA: 03/05