



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058535-03/2018	Nº SICONV 870246/2018	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2º ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS	BDI 1 24,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2º ETAPA									274.164,03	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									3.657,36	
1.1.			LIMPEZA						3.657,36	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	363,29	BDI 1	453,75	1.134,38	RA
1.1.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	640,24	3,15	BDI 1	3,93	2.516,14	RA
1.1.3.	SINAPI	99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	6,00	0,91	BDI 1	1,14	6,84	RA
2. PAREDES									10.636,46	
2.1. ALVENARIA E REVESTIMENTOS									10.636,46	
2.1.1.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	107,20	21,19	BDI 1	26,47	2.837,58	RA
2.1.2.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	107,20	53,45	BDI 1	66,76	7.156,67	RA
2.1.3.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,46	94,17	BDI 1	117,62	642,21	RA
3. REGULARIZAÇÕES									118.860,52	
3.1. RAMPAS									604,29	
3.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,80	2,94	BDI 1	3,67	39,64	RA
3.1.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,54	89,01	BDI 1	111,17	60,03	RA
3.1.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,47	274,84	BDI 1	343,28	504,62	RA
3.2. REVESTIMENTO PARA PISO									118.256,23	
3.2.1.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	292,26	21,66	BDI 1	27,05	7.905,63	RA
3.2.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	292,26	72,53	BDI 1	90,59	26.475,83	RA
3.2.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,74	260,23	BDI 1	325,03	565,55	RA
3.2.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	23,20	67,22	BDI 1	83,96	1.947,87	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058635-03/2018	Nº SICONV 870246/2018	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DO TURISMO	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2º ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
			BDI 1 24,90%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2º ETAPA									
3.2.5.	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	375,17	165,00	BDI 1	206,09	77.318,79
3.2.6.	SINAPI	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	10,80	85,09	BDI 1	106,28	1.147,82
3.2.7.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	4,80	347,97	BDI 1	434,61	2.086,13
3.2.8.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,60	67,44	BDI 1	84,23	808,61
4.			ESQUADRIAS						44.657,44
4.1.			PORTAS						37.993,63
4.1.1.	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	24,18	224,00	BDI 1	279,78	6.765,08
4.1.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	KIT FECHADURA PAR APORTA DE VIDRO 2 FOLHAS, INCLUSO PUXADOR, 1,00M COMPRIMENTO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	6,00	750,00	BDI 1	936,75	5.620,50
4.1.3.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	291,28	BDI 1	363,81	1.455,24
4.1.4.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	288,59	BDI 1	360,45	2.523,15
4.1.5.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	304,44	BDI 1	380,25	760,50
4.1.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,26	390,41	BDI 1	487,62	5.002,98
4.1.7.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	53,74	BDI 1	67,12	536,96
4.1.8.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	55,10	BDI 1	68,82	757,02
4.1.9.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	KIT FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS COMPLETO, INCLUSO PUXADOR, 0,80M, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	560,00	BDI 1	699,44	1.398,88
4.1.10.	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	901,77	BDI 1	1.126,31	4.505,24
4.1.11.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	BARRA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	1.500,00	BDI 1	1.873,50	7.494,00

Nº OPERAÇÃO 1058535-03/2018	Nº SICONV 870246/2018	PROponente / TOMADOR MINISTERIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
		BDI 1 24,90%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA									
4.1.12.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	235,00	BDI 1	293,52	274.154,03
4.2.			JANELAS						6.663,81
4.2.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,56	286,00	BDI 1	357,21	5.915,40
4.2.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	399,47	BDI 1	498,94	748,41
5.			COBERTURA						34.660,01
5.1.			COBERTURA						34.660,01
5.1.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,60	40,28	BDI 1	50,31	986,08
5.1.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162,55	31,12	BDI 1	38,87	6.318,32
5.1.3.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	475,00	37,79	BDI 1	47,20	22.420,00
5.1.4.	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	161,40	24,48	BDI 1	30,58	4.935,61
5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						13.655,02
6.1.			ENTRADA DE ÁGUA						335,56
6.1.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	133,17	BDI 1	166,33	166,33
6.1.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	135,49	BDI 1	169,23	169,23
6.2.			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES						6.345,83
6.2.1.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,45	22,26	BDI 1	27,80	1.013,31
6.2.2.	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	130,00	22,17	BDI 1	27,69	3.599,70



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058535-03/2018	Nº SICOMV 870246/2018	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MINISTÉRIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
			BDI 1 24,90%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA									
6.2.3.	SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,56	31,85	BDI 1	39,78	1.732,82
6.3.			REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTRO E VÁLVULAS						6.973,63
6.3.1.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	230,33	BDI 1	287,68	287,68
6.3.2.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	111,98	BDI 1	139,86	699,30
6.3.3.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	93,52	BDI 1	116,81	116,81
6.3.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	7,00	214,07	BDI 1	267,37	1.871,59
6.3.5.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00	640,23	BDI 1	799,65	3.998,25
7.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						10.889,12
7.1.			TUBOS CONEXÕES E ACESSÓRIOS						5.906,78
7.1.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00	45,30	BDI 1	56,58	1.753,98
7.1.2.	SINAPI	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	41,56	BDI 1	51,91	4.152,80
7.2.			REDE DE ESGOTO - CAIXAS E RALOS						1.947,46
7.2.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	24,59	BDI 1	30,71	153,55
7.2.2.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	197,23	BDI 1	246,34	1.724,38
7.2.3.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	55,67	BDI 1	69,53	69,53



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058535-03/2018	Nº SICONV 870246/2018	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DO TURISMO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
			BDI 1 24,90%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA									
7.3.			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						274.154,03
7.3.1.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	191,58	BDI 1	239,28	1.196,40
7.3.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	735,98	BDI 1	919,24	1.838,48
8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICAS						36.555,48
8.1.			REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS/CAIXAS						2.844,42
8.1.1.	SINAPI	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	495,54	BDI 1	618,93	1.237,86
8.1.2.	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	185,22	BDI 1	231,34	231,34
8.1.3.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4,00	20,99	BDI 1	26,22	104,88
8.1.4.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	164,55	BDI 1	205,52	411,04
8.1.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	61,51	BDI 1	76,83	153,66
8.1.6.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	282,48	BDI 1	352,82	705,64
8.2.			REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES/CHAVES/DISJUNTORES						1.559,89
8.2.1.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	14,63	BDI 1	18,27	548,10
8.2.2.	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	22,49	BDI 1	28,09	561,80
8.2.3.	SINAPI	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	360,28	BDI 1	449,99	449,99
8.3.			REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS						13.618,00
8.3.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	690,00	4,12	BDI 1	5,15	3.553,50
8.3.2.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	297,00	9,05	BDI 1	11,30	3.356,10
8.3.3.	SINAPI	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,00	50,04	BDI 1	62,50	4.750,00
8.3.4.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	8,71	BDI 1	10,88	1.958,40



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058535-03/2018	Nº SICOVY 87.0246/2018	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
			BDI 1 24,90%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2ª ETAPA									
8.4.			TOMADA/INTERRUPTORES/ESPELHOS						274.154,03
8.4.1.	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	UN	11,00	38,62	BDI 1	48,24	530,64
8.4.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	34,37	BDI 1	42,93	85,86
8.4.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	46,99	BDI 1	58,69	234,76
8.4.4.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	34,15	BDI 1	42,65	127,95
8.4.5.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00	42,98	BDI 1	53,68	536,80
8.4.6.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	33,00	40,92	BDI 1	51,11	1.686,63
8.4.7.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	13,00	28,99	BDI 1	36,21	470,73
8.5.			LUMINÁRIA INTERNAS						6.925,17
8.5.1.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	60,00	40,50	BDI 1	50,58	3.034,80
8.5.2.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	11,00	283,16	BDI 1	353,67	3.890,37
8.6.			EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO						7.334,63
8.6.1.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2,00	40,69	BDI 1	50,82	101,64
8.6.2.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	133,90	BDI 1	167,24	1.337,92
8.6.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	11,00	30,82	BDI 1	38,49	423,39
8.6.4.	SINAPI	COTAÇÃO	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO COM INSCRIÇÃO DE SAÍDA	UN.	6,00	89,83	BDI 1	112,20	673,20
8.6.5.	SINAPI	COTAÇÃO	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	UN.	2,00	64,98	BDI 1	81,16	162,32
8.6.6.	SINAPI	COTAÇÃO	DETECTORES DE FUMAÇA LINEAR	UN.	2,00	2.033,50	BDI 1	2.539,84	5.079,68
8.6.7.	SINAPI	COTAÇÃO	PLACA (S-2) 0,15M X 0,30M	UN.	6,00	7,83	BDI 1	9,78	58,68
8.6.8.	SINAPI	COTAÇÃO	PLACA (S-8) 0,15M X 0,30M	UN.	4,00	7,83	BDI 1	9,78	39,12
8.6.9.	SINAPI	COTAÇÃO	PLACA (S-13) 0,15M X 0,30M	UN.	6,00	7,83	BDI 1	9,78	58,68
9.			LIMPEZA FINAL DA OBRA						582,62
9.1.			LIMPEZA						582,62
9.1.1.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF. 04/2019	M2	640,24	0,73	BDI 1	0,91	582,62

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058535-03/2018	Nº SICONV 870246/2018	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DO TURISMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO CASA DA CULTURA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2º ETAPA	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
			BDI 1 24,90%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL SIQUEIRA CAMPOS 2º ETAPA									
Observações:									

274.154,03

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros.

SIQUEIRA CAMPOS

Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome:

KELLY SILVA DO CARMO

CREA/CAU: A163454-2

ART/RRT: 8787959

Kelly Silva do Carmo
Arquiteta e Urbanista
CAU A163454-2/PR