



### RELAÇÃO DE MATERIAIS - DRENAGEM

DES.	DESCRIÇÃO	QNTD
	Boca de lobo simples à implantar	28 ud
	Poço de visita	07 ud
	Tubulação em concreto diâm. 60cm	219,00m
	Tubulação em concreto diâm. 40cm	409,00m
	Dispositivo de saída- dissipador	02 ud
	Meio Fio Rebaixado *	168,00m
	Meio Fio à Implantar	1.200,66m
	Boca de lobo com visita à implantar	01 ud



Meio Fio Rebaixado \* - a verificar o posicionamento dos acessos das garagens para redimensionamento se necessário ( 3,0m cada acesso ).

<b>TÍTULO</b>	
<b>PROJETO DE RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q.</b>	
<b>ORÇÃO:</b>	<b>PROJETO DE RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. / RUA QUINTINO BOCAIUVA, SIQUEIRA CAMPOS-PR</b>
<b>PROJETO:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS</b>
<b>RESP. TÉCNICO:</b>	<b>_____</b>
<b>DATA:</b>	<b>01/02</b>
<b>ESCALA:</b>	<b>JANEIRO/2014</b>
<b>SEM ESCALA:</b>	<b>SEM ESCALA</b>