



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO.....	2
2. FASES DA OBRA.....	2
2.1. PROJETOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.....	2
2.2. LOCAÇÃO DA OBRA.....	3
2.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.....	3
3. MATERIAIS.....	3
3.1. PALANQUES.....	3
3.2. ARAME GALVANIZADO.....	3
3.3. ARAME FARPADO.....	4



MEMORIAL DESCRITIVO

As especificações abaixo se referem à implantação de uma cerca divisória para delimitar a área do Aeroporto Municipal de Siqueira Campos (PR).

1. OBJETIVO.

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições e requisitos que deverão ser obedecidos na execução dos serviços e equipamentos.

A implantação de uma cerca divisória tem como objetivo isolar o terreno para que não haja nenhum tipo de invasões no mesmo, proporcionando mais segurança no tráfego existente.

2. FASES DA OBRA.

2.1. PROJETOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os da escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra.



2.2. LOCAÇÃO DA OBRA.

A instituição responsável pela implantação da cerca divisória deverá fornecer as cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra.

A empresa licitada deverá ainda verificar quantidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível.

2.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

As escavações serão todas realizadas manualmente.

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e estabilidade.

A locação da obra será efetuada de maneira a atender rigorosamente as dimensões do Projeto Arquitetônico entregue, respeitando recuos, alinhamentos e esquadro.

A escavação das valas deverá ter profundidade de 0,60m.

3. MATERIAIS

3.1. PALANQUES.

Os palanques deverão ser em concreto pré-moldado treliçada, com dimensões de 0,10x0,10m e 3,00m de altura.

Os mesmos deverão ter altura livre de 2,30m e 0,60m enterrados. A disposição dos palanques será feita a cada 3,00m de distância um do outro.

3.2. ARAME GALVANIZADO.

O arame deverá ser de material galvanizado nº12, onde o mesmo será repassado em todo o perímetro descrito em projeto, contendo 08 (oito) fiadas de arame com espaçamento de 0,30m de cada um.

Não será aceito material similar na obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

Estado do Paraná
DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

3.3. ARAME FARPADO.

Para a finalização da cerca divisória, deverá ser passado 3 (três) fiadas de arame farpado de material galvanizado, em todo o perímetro descrito em projeto.

