



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063307-33	Nº SICONV 886951/2019	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO ORÇAMENTO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS
			BDI 1 24,78%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS-PR									
1.1. QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA JOSE AFONSO									
1.1.1. BROCA									
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	92,00	42,75	BDI 1	53,34	11.805,00
1.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE	M	54,00	67,90	BDI 1	84,73	4.575,42
1.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	146,60	8,38	BDI 1	10,46	1.533,44
1.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	31,10	12,64	BDI 1	15,77	490,45
1.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	0,84	284,70	BDI 1	355,25	298,41
1.2. CAIXARIA									
1.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	269,73	8,38	BDI 1	10,46	2.821,38
1.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,88	293,66	BDI 1	366,43	1.055,32
1.3. COBERTURA									
1.3.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM	M2	502,99	186,38	BDI 1	232,56	116.975,35
1.3.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE	M2	267,66	17,91	BDI 1	22,35	5.982,20
1.4. PINTURA DO PISO									
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M2	502,99	1,55	BDI 1	1,93	970,77
1.4.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	297,00	11,50	BDI 1	14,35	4.261,95
2. QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ARTHUR COSTA SILVA									
2.1. BROCA									
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	69,20	39,68	BDI 1	49,51	3.426,09
2.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE	M	54,00	67,90	BDI 1	84,73	4.575,42
2.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	146,60	8,38	BDI 1	10,46	1.533,44
2.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	31,10	12,64	BDI 1	15,77	490,45
2.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	0,84	284,70	BDI 1	355,25	298,41
2.2. CAIXARIA									
2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	269,73	8,38	BDI 1	10,46	2.821,38
2.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,88	293,66	BDI 1	366,43	1.055,32
2.3. COBERTURA									
2.3.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM	M2	246,00	186,38	BDI 1	232,56	57.209,76
2.3.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE	M2	141,70	17,91	BDI 1	22,35	3.167,00
2.3.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	49,20	39,41	BDI 1	49,18	2.419,66
2.3.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	5,00	29,14	BDI 1	36,36	181,80
2.4. PINTURA DO PISO									
2.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M2	246,00	1,55	BDI 1	1,93	474,78
2.4.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	189,40	11,50	BDI 1	14,35	2.717,89
3. QUADRA POLIESPORTIVA PLANALTO									
3.1. BROCA									
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	90,48	39,68	BDI 1	49,51	4.479,66
3.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE	M	66,00	67,90	BDI 1	84,73	5.592,18
3.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	179,18	8,38	BDI 1	10,46	1.874,22
3.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	38,01	12,64	BDI 1	15,77	599,42
3.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	1,05	284,70	BDI 1	355,25	373,01
3.2.			CAIXARIA						4.738,28
									130.706,92
									12.918,49
									143.871,97
									364.950,29

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063307-33	Nº SIC CONV 886851/2019	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE (2-19 (N DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS-PR										
3.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	329,68	8,38	BDI 1	10,46	3.448,45	RA
3.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/	M3	3,52	293,66	BDI 1	366,43	1.289,83	RA
3.3.			COBERTURA						113.050,15	RA
3.3.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM	M2	462,67	186,38	BDI 1	232,56	107.598,54	RA
3.3.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE	M2	243,92	17,91	BDI 1	22,35	5.451,61	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contapartida, OU - 100% Outros.

SIQUEIRA CAMPOS
Local
sexta-feira, 5 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KELLY SILVA DO CARMO
CREM/CAU: A163454-2
ART/RRT: ART PROJETO: 9330661 / ART FISCALIZAÇÃO: 9330796

Kelly Silva do Carmo
Arquiteta e Urbanista
CAU A163454-2/P